

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

За обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за СМР за обект „Изграждане на игрище за мини – футбол в община Априлци за подобряване достъпа на населението до спортни услуги”

1. Описание на дейностите

Игрището за мини – футбол в община Априлци ще бъде с размери 40, 5 /20,5 м. включително фундамента на оградата. Настилката на игрището се предвижда да се изпълни от изкуствена трева върху предварително подготвена и подравнена основа с изпълнен дренаж съгласно подробно описание на пластове в проекта. Игралното поле е с размери 35/ 17 м., като около него се предвиждат ивици за обслужване и обхождане, където ще се ситуират няколко пейки за зрители, съответно по 1,5 м. по двете дълги страни и по 2,5 м. по късите страни.

Игрището ще се огради с ажурна ограда с височина 2,2 м., съставена от модулни пана със стойки от стоманени тръби ф 60/ 3,5 мм. и плетена метална мрежа с деб. 3 мм. с PVC покритие. Предвижда се двукрила входна врата с размери 180/ 215 см. С брава за заключване, полимерно боядисана. Към игрището се предвиждат и две футболни врати с размери 300/ 100/ 200 см. , разположени в средата по двете му къси страни.

За обезопасяване на високите топки е предвидена и предпазна полиетиленова мрежа, която ще се монтира над височина 2.2 м. посредством стоманени въжета за обтегачи, захваната през няколко модулни полета с метални пръти, замонолитени върху стойките.

Стойките, държащи оградните пана, се монтират в отвори, оформени с чакащи PVC тръби, положени в кофража, в които се излива циментово мляко след вертикализирането им. През 2 – 4 модулни пана се монтират противовеетрови наклонени пръти със същото сечение като на стойките.

Ажурната ограда се монтира върху предварително подготвен ивичен фундамент, изпълнен от стоманобетон.

Оформянето на основата под игрището ще стане, като се отнеме машинно необходимия за целия детайл пласт от нивото на съществуващия терен и се положат последователно показаните в детайла на чертежа от техническия проект пластове, добре уплътнени и трамбовани през 20 см. Височина. Най – отдолу при подготовката на леглото се предвижда да се изпълнят улеи за отвеждане на водата – 2 бр., разположени в посока по дължина на терена и на разстояние по $\frac{1}{4}$ от страничните къси страни, като площта между и встрани от тях се оформи с напречен наклон 0,05 % по късата страна.

2. Количествена сметка

№	Наименование	мярка	Количество
1	Машинен масов изкоп при нормални условия на отвал	куб. м.	640,00
2	Тесен изкоп за ивичнастоманобетонова основа на ограда - средна дълбочина 0,8 м, ширина 0,4 м.	куб. м	38,00
3	Извозване на земни маси на разрешено разтоварище	Куб. м	640,00
4	Подравняване на земно легло /тънък изкоп/ и профилиране на леглото с наклон 0,5 % по късата страна, двустранно	м2	800,00
5	Кофраж за бетонова основа за ограда - средна дълбочина 0.80 м., ширина 0.25 м.	м2	195,00
6	Бетон клас 612,5 за стоманобетонова основа за ограда	куб. м.	24,00
7	Доставка и монтаж на дренажни събиратели Ф 160. за футболно игрище	м	80,00
8	Доставка и монтаж на чакащи тръби за оградна система ф 80 ПВЦ с Н= 50 см.	м	24,00
9	Доставка и монтаж армировка за бетонов борд на ограда и стълбове - стом. А1- ф 6,5мм	кг	650,00