



Община Априлци

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА

**„ИЗГРАЖДАНЕ НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНО СПОРТНО
ИГРИЩЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА СПОРТНАТА
ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА АПРИЛЦИ“ В ОБЕКТ
„МНОГОФУНКЦИОНАЛНО СПОРТНО ИГРИЩЕ, УПИ VI, КВ.
23, ГР. АПРИЛЦИ”.**

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ:

1.1. Минимален срок на валидност на офертата: 120 календарни дни, считано от датата определена за краен срок за предаване на индикативните оферти.

1.2. Място за изпълнение на поръчката: Община Априлци

II. ЦЕЛ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

II.1. Цел на поръчката:

Извършване на строително монтажни работи по „Изграждане на многофункционално спортно игрище за подобряване на спортната инфраструктура в община Априлци“ в обект „Многофункционално спортно игрище, УПИ VI, кв. 23, гр. Априлци”

II.2. Количествена сметка

ПОЗИЦИЯ	ОПИСАНИЕ НА РАБОТИТЕ	МЯРКА	КОЛИЧЕСТВО
I.	ЗЕМНИ РАБОТИ		
1.	Машинен изкоп за подравняване и отнемане на хумус, включително натоварване на самосвал и превоз до депо	м ³	2.0
2.	Обратен насип със зевни почви, включително натоварване на самосвал, превоз от депо, разриване и уплътняване	м ³	6.0
3.	Машинен изкоп за основи на подпорни стени, включително натоварване на самосвал и превоз до депо	м ³	20.0
4.	Ръчен изкоп за подравняване на основи с дълбочина до 15 см, включително прехвърляне до 3,00 м хор. и 2,00 верт. разстояние	м ³	3.6
II.	КОФРАЖНИ РАБОТИ		
1.	Направа и укрепване кофраж за подпорни стени, включително всички свързани с това разходи	м ²	202.4
III.	БЕТОНОВИ РАБОТИ		
1	Доставка, превоз и полагане на бетон в основи Клас В15 включително всички свързани с това разходи	м ³	23.60
2	Доставка, превоз и полагане на бетон за натилка 10 см Клас В20 включително всички свързани с това разходи	м ³	131.50
3	Доставка, превоз и полагане на бетон за подпорни стени Клас В15 включително всички свързани с това разходи	м ³	25.30
IV.	АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ		
1	Заготовка и монтаж армировка от Стомана АI ф 6,5 за армирана бетонова настилка	кг	3 420.00
2	Заготовка и монтаж на армировка за пояси в подпорни стени, в това число:		
	Стомана А I -ф 6,5	кг	155.00
	Стомана А III - N10	кг	373.00
V.	СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ		
1	Заготовка и монтаж на стоманени планки с деб. 6 мм по детайл	кг	64.00

2	Доставка и монтаж метални колове-кутия 80/80/3 за монтаж на ограда с височина до 6 м-50бр	кг	2 201.00
3	Доставка и монтаж метални профили-кутия 40/40/2 за оградни пана-1070м	кг	1 410.00
4	Доставка и монтаж на стом.анкери М12х150	бр.	120.00
5	Доставка и монтаж оградна мрежа с PVC покритие	м ²	790.00
VI.	СПОРТНА НАСТИЛКА /Разрез А-А/		
1	Уплътняване на земната основа	м ²	1 271.00
2	Доставка и насипване на дренажен чакъл с дебелина 30см, вкл. Трамбоване	м ²	231.30
3	Доставка и полагане на полиетилен под стоманобетонена настилка	м ²	1 271.00
4	Шлайфане и повърхностна обработка на бетонова настилка	м ²	1 271.00
5	Акрилна спортна система за настилка върху каучукова подложка 4+ 2 mm	м ²	1 271.00
6	Маркировка - лента в/у настилка -очертания за три вида спорт	бр	1
7	Доставка и монтаж входна врата с оградната мрежа с размери 200/200	бр	1
VII.	ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ		
1.	Доставка и монтаж на врати за мини футбол /хандбал/	бр	2
2.	Доставка и монтаж на баскетболни табла с кошове	бр	2
3.	Доставка и монтаж стойки за волейболна мрежа	бр	2
4.	Доставка и поставяне на мрежа за волейбол	бр	1
5.	Доставка и монтаж на стойки за мрежа за тенис на корт	бр	2
6.	Доставка и поставяне мрежа за тенис на корт	бр	1

II.3. Резултати, които трябва да бъдат постигнати:

II.3.1. Извършване на всички строително-монтажни работи, посочени в количествената сметка, в съответствие с действащото законодателство;

II.3.2. Оформена и съгласувана техническа документация, вкл. Издадени актове и други свързани със строителния процес документи;

Д-р МЛАДЕН ПЕЛОВ/П/.....

Кмет на община Априлци

*** Забележка:** Подписите са заличени на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2,ал.2 от ЗЗЛД